



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-380- 7/4/21

Tarnowskie Góry, dnia 14.09.2021r.

**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody”, nr GCR/25/ZP/2021**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zgodnie z kosztorysem należy zamontować wodomierz DN50, na schemacie wrysowany jest przepływomierz, na przekroju opisany jest również przepływomierz natomiast wrysowany jest wodomierz - prosimy o jednoznaczne określenie czy należy zamontować wodomierz czy przepływomierz ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że wodomierz i przepływomierz, to to samo urządzenie za pomocą, którego realizowany jest pomiar przepływu i winno być zgodne z automatyką stacji uzdatniającej/zmiękczającej.

2. W SWZ brak szczegółowych opisów dotyczących wymagań dla urządzeń wodooszczędnych tj. perlatorów, słuchawek i głowic prysnicowych. Jakie zużycie wody powinny posiadać ww. urządzenia czy powinny mieszać wodę z powietrzem, aby uzyskać ten sam komfort mycia jak w urządzeniach nie oszczędzających wodę czyli dobrze i skutecznie łączyć powietrze z wodą przez specjalny wlot powietrza, w jakim kolorze powinny być węże i słuchawki, czy wymagane są DTR, certyfikaty i atesty. Z jakiego pułapu zużycia wody na perlatorze, słuchawce czy głowicy państwo chcą dokonać redukcji, ale przed wszystkim do jakiego poziomu czy ma to być jak w przypadku naszych urządzeń - zużycie wody z 13l/min. Do plus - min. 5l/min. Wypływu dając przy tym mocny strumień wody wystarczający do komfortowego płukania.


Odpowiedź brzmi: W projekcie budowlanym, projekcie technicznym - technologia oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający przedstawił wymagane parametry techniczne urządzeń i armatury.

Zużycie wody projektowanej armatury przedstawiono w.:

- projekcie budowlanym na str. 60,
- projekcie technicznym - technologia na str. 15-16,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na str. 6-7.

Obniżony wypływ z napowietrzaniem lub wypływem turbinowym lub zraszaczowym dający komfort użytkownikom.

Wymagany kolor armatury oraz urządzeń: srebrny (chromowany/niklowany/stal nierdzewna)



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71
tel. 32 285 30 71

tel. 32 39 01 414
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46
REGON 000291701

PKO Bank Polski SA o/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

Kolorystyka określona w :

- projekcie technicznym -technologia str. 15-17,

- projekcie budowlanym str. 60-61.

Wymagania techniczne i jakościowe dot. użytych materiałów określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zamawiający ponadto wymaga aby armatura wyposażona była w blokadę antykradzieżową (projekt budowlany str. 60).

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"REPT" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
w Tarnowskich Górach
DYREKTOR
Norbert Komar