

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 1 (niski parter)	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
1.1	45262500-6	Roboty demontażowe	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
1.1.1 (P1)*		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
1.1.2 (P2)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m 0,1*2*0,5	m3		0,100
			m3	0,100	
1.1.3 (P3)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi	m2		17,260
		17,26	m2	17,260	
1.1.4 (P4)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury	m2		44,721
		((5,89+2,7+2,35+0,5+3,6+2,96)*3)-((1,1*2)+(1,1*2)+(2,87*1,7))	m2	44,721	
1.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
1.2.1 (P5)*		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt.	m2		2,200
		2,2	m2	2,200	
1.2.2 (P6)*		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.)	m2		2,200
		2,2	m2	2,200	
1.2.3 (P7)*		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		44,800
		44,8	m2	44,800	
1.2.4 (P8)*		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		17,260
		17,260	m2	17,260	
1.2.5 (P9)*		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie	m2		19,000
		19,000	m2	19,000	
2	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 2 (niski parter)	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
2.1	45262500-6	Roboty demontażowe	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
2.1.1 (P10) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
2.1.2 (P11)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m (2 szt.) (0,1*2)+(0,2*2,0)*0,5	m3		0,400
			m3	0,400	
2.1.3 (P12)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi	m2		17,160
		17,16	m2	17,160	
2.1.4 (P13)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury	m2		45,400
		((5,72+2,55+0,5+0,45+5,22+3,0)*3)-((1,1*2,0)+(1,1*2,0)+(1,26*2,0))	m2	45,400	
2.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
2.2.1 (P14) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 2 szt.	m2		4,400
		4,4	m2	4,400	
2.2.2 (P15) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (2 szt.)	m2		4,400
		4,4	m2	4,400	
2.2.3 (P16) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		45,400
		45,4	m2	45,400	
2.2.4 (P17) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		17,160
		17,160	m2	17,160	

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.2.5 (P18) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 19,2	m2 m2	 19,200	19,200
3	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 3 (niski parter) 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1.1 (P19) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.2 (P20)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m (0,2*2)*0,5	m3 m3	 0,200	0,200
3.1.3 (P21)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 15,85	m2 m2	 15,850	15,850
3.1.4 (P22)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury ((2,71+0,4+3,1+2,54+5,81+2,94)*3,0)-((1,1*2,0)+(2,87*1,7))	m2 m2	 45,421	45,421
3.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.2.1 (P23) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
3.2.2 (P24) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
3.2.3 (P25) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 45,4	m2 m2	 45,400	45,400
3.2.4 (P26) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,850	m2 m2	 15,850	15,850
3.2.5 (P27) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 17,85	m2 m2	 17,850	17,850
4	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 5 (niski parter) 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.1.1 (P28)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 17,35	m2 m2	 17,350	17,350
4.1.2 (P29)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury ((5,83+0,68+0,12+2,96)*3)-(1,27*2,0)	m2 m2	 26,230	26,230
4.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.2.1 (P30)		Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 15 cm ((2,84*3,0)-(1,1*2,0))*0,15	m3 m3	 0,948	0,948
4.2.2 (P31) *		Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii na ścianie (2,84*3,0)	m2 m2	 8,520	8,520
4.2.3 (P32) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
4.2.4 (P33) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
4.2.5 (P34) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		48,120

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		$((5,83+2,84+0,68+0,12+5,19+2,96)*3,0)-((1,27*2,0)+(1,1*2,0))$	m2	48,120	
4.2.6 (P35) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,350	m2	17,350	17,350
4.2.7 (P36) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 17,35	m2	17,350	17,350
5	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 8 (wysoki parter) 1,000	kpl.		1,000
5.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl.		1,000
5.1.1 (P37) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt.		1,000
5.1.2 (P38)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m 0,1*2*0,5	m3	0,100	0,100
5.1.3 (P39)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 16,73	m2	16,730	16,730
5.1.4 (P40)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury $((5,7+2,55+0,45+0,4+5,25+2,95)*3,0)-((1,1*2,0)+(1,27*2,0))$	m2	47,160	47,160
5.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów 1,000	kpl.		1,000
5.2.1 (P41) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2	2,200	2,200
5.2.2 (P42) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2	2,200	2,200
5.2.3 (P43) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 47,16	m2	47,160	47,160
5.2.4 (P44) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,730	m2	16,730	16,730
5.2.5 (P45) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 18,73	m2	18,730	18,730
6	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 9 (wysoki parter) 1,000	kpl.		1,000
6.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl.		1,000
6.1.1 (P46) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt.	1,000	1,000
6.1.2 (P47)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m 0,1*2*0,5	m3	0,100	0,100
6.1.3 (P48)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 17,97	m2	17,970	17,970
6.1.4 (P49)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury $((5,77+3,03+5,32+0,45+0,45+2,58)*3,0)-((1,1*2,0)+(1,27*2,0))$	m2	48,060	48,060
6.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów 1,000	kpl.		1,000
6.2.1 (P50) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2	2,200	2,200

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
6.2.2 (P51) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
6.2.3 (P52) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 48,06	m2 m2	 48,060	48,060
6.2.4 (P53) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,970	m2 m2	 17,970	17,970
6.2.5 (P54) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 20,000	m2 m2	 20,000	20,000
7	45262500-6	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 10 (wysoki parter) 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
7.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
7.1.1 (P55) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
7.1.2 (P56)		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m 0,1*2*0,5	m3 m3	 0,100	0,100
7.1.3 (P57)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 17,33	m2 m2	 17,330	17,330
7.1.4 (P58)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury $((5,7+3,04+5,25+0,49+0,45+2,55)*3)-((1,1*2,0)+(1,27*2,0))$	m2 m2	 47,700	47,700
7.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe i glazurowanie ścian - malowanie sufitów 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
7.2.1 (P59) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
7.2.2 (P60) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
7.2.3 (P61) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 47,7	m2 m2	 47,700	47,700
7.2.4 (P62) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,330	m2 m2	 17,330	17,330
7.2.5 (P63) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 19,5	m2 m2	 19,500	19,500
8	45262500-6	Pracownia Badań Urologicznych, pom. nr 4 (niski parter) 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
8.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.	 1,000	1,000
8.1.1 (P64) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5,000	szt. szt.	 5,000	5,000
8.1.2 (P65) *		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m 1,1*2*0,4	m3 m3	 0,880	0,880
8.1.3 (P66) *		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej $(4,05*3,0)*3$ $((3,0+1,5)*3,0)*1$	m2 m2	 36,450 13,500	49,950
8.1.4 (P67)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi - łącznia powierzchnia ze wszystkich pomieszczeń	m2		45,910

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		45,91	m2	45,910	
8.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, malowanie ścian i glazurowanie oraz sufity podwieszane 1,000	kpl.		1,000
8.2.1 (P68) *		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/.grubość ścian do 30 cm - zamurowanie otworu po zlikwidowanych drzwiach 1,2*2,1*0,25	m3		0,630
			m3	0,630	
8.2.2 (P69)		Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 15 cm (((4,05*3,03)-(1,0*2,0))+((1,92*3,03)+(3,35*3,03)+(1,38*3,03)))+(2,03*3,03)-(0,9*2,0)+(2,03*3,03))*0,15	m3		6,138
			m3	6,138	
8.2.3 (P70) *		Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii na ścianie	m2		78,606
		(4,04*3,0)*2	m2	24,240	
		(2,02+1,18+2,03)*3	m2	15,690	
		(1,92+3,35+1,39)*3	m2	19,980	
		(2,03*2,07+2,03)*3	m2	18,696	
8.2.4 (P71) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 3 szt.	m2		6,000
		1*2*3	m2	6,000	
8.2.5 (P72) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.)	m2		6,000
		1*2*3	m2	6,000	
8.2.6 (P73) *		Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		153,840
		Pom. 4.1 (4,05+2,25)*2*3	m2	37,800	
		Pom. 4.2 (4,05+4,69+2,02+1,18+2,03+5,87)*3	m2	59,520	
		Pom. 4.3 (2,02+3,05+0,54+0,3+1,38+3,35)*3	m2	31,920	
		Pom. 4.4 (2,03+2,07)*2*3	m2	24,600	
8.2.7 (P74) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		66,000
		Pom. 4.5 (11*3)*2	m2	66,000	
8.2.8 (P75) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie	m2		58,100
		9,1+21,5+27,5	m2	58,100	
8.2.9 (P76) *		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		10,472
		Kabina sanitarna 2,07*2,03	m2	4,202	
		Boks wypoczynkowy (3,35*1,92)-(0,3*0,54)	m2	6,270	
8.2.1 0 (P77) *		Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		68,650
		Pom. 4.1 9,1	m2	9,100	
		Pom. 4.2 21,5	m2	21,500	
		Pom. 4.3 4,3	m2	4,300	
		Pom. 4.4 6,25	m2	6,250	
		Pom. 4.5 (korytarz) 27,5	m2	27,500	
9	45262500-6	Izba Przyjęć i Izolatka, pom. nr 6 (niski parter) 1,000	kpl.		1,000
9.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl.		1,000
9.1.1 (P78) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
9.1.2 (P79) *		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego dla drzwi o szer. 1,1 m (1 szt.) 1,1*2*0,4	m3		0,880
			m3	0,880	
9.1.3 (P80) *		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,25+1,0+0,5)*3,0 2,0*3,0	m2		14,250
			m2	8,250	
			m2	6,000	
9.1.4 (P81)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi - łącznia powierzchnia ze wszystkich pomieszczeń 55,160	m2		55,160
			m2	55,160	
9.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, glazurowanie ścian i malowanie sufitów oraz sufit podwieszany 1,000	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
9.2.1 (P82) *		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazszone/, grubość ścian do 30 cm - zamurowanie otworu po zlikwidowanych drzwiach 1,2*2,1*0,5	m3		1,260
			m3	1,260	
9.2.2 (P83)		Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 15 cm (((3,9+0,5+1,8)-(1,2*2,1))+((1,3+2,7)-(1,1*2,1))*3)	m3		8,750
			m3	8,750	
9.2.3 (P84) *		Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii na ścianie ((3,9+0,5+1,8)*3)*2 ((1,3+2,7)*3,0)*2	m2		61,200
			m2	37,200	
			m2	24,000	
9.2.4 (P85) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 6 szt. 1*2*6	m2		12,000
			m2	12,000	
9.2.5 (P86) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 1*2*6	m2		12,000
			m2	12,000	
9.2.6 (P87) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej pro mote ((3,51+3,5+0,39+0,44+3,07+3,9)*3)-(1,1*2) izolatka ((2,26+5,8+2,71+1,8+0,5+4,0)*3)-(1,1*2,1*2) Umywalnia fartuchowa ((1,3+2,6+1,3+2,6)*3,0)-(1,1*2,1*2) pom. hig. sanitarne ((3,05+1,8+2,05+0,3+1,0+1,5)*3)	m2		136,700
			m2	42,230	
			m2	46,590	
			m2	18,780	
			m2	29,100	
9.2.7 (P88) *		Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - w pomieszczeniu izolatki 17,170	m2		17,170
			m2	17,170	
9.2.8 (P89) *		Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pom. socjalne ((2,25+3,9+0,9+0,7+1,3+3,1)*3,0)-(0,8*0,2) Pokój kierownika ((2,25+3,9+2,25+1,25+1,15+0,4+1,15+2,65)*3,0)-(0,8*2) Korytarz (((5,0+0,3+4,5+1,85)*3,0)-((1,1*2,0)+(0,8*2,0)))	m2		110,840
			m2	36,290	
			m2	43,400	
			m2	31,150	
9.2.9 (P90) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pom. 4.5 (11*3)*2	m2		66,000
			m2	66,000	
9.2.1 0 (P91) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 13,6+17,17+7,8+8,41+8,18+7,65	m2		62,810
			m2	62,810	
9.2.1 1 (P92) *		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Pom. hig.-sanit. (3,05*1,8)-(1*0,3)	m2		5,190
			m2	5,190	
10	45262500-6	Pracownia życia codziennego, pom. nr 7 (wysoki parter)	kpl.		1,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		1,000	kpl.	1,000	
10.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.		1,000
10.1.1 (P93)		Demontaż istniejących kabin wykonanych z płyt wiórowych 2,000	szt. szt.		2,000
10.1.2 (P94)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi 26,5	m2 m2		26,500
10.1.3 (P95) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt. szt.		1,000
10.1.4 (P96)		Przygotowanie tynków pod układanie glazury $((6,3+4,2+6,3+4,2)*3)-((1,0*2,0*2)+(1,1*2,0))$	m2 m2		56,800
10.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe, malowanie i glazurowanie 1,000	kpl. kpl.	1,000	1,000
10.2.1 (P97) *		Ościeżnice drewniane wykończone - 1 szt. 2,2	m2 m2		2,200
10.2.2 (P98) *		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 2,2	m2 m2		2,200
10.2.3 (P99) *		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - wypełnienie brakującej części w otworze drzwiowym (zmiana szerokości drzwi) 0,25*0,25*2	m3 m3		0,125
10.2.4 (P100) *		Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej $((6,3+4,2+6,3+4,2)*3)-((1,1*2)+(1*2*2))$	m2 m2		56,800
10.2.5 (P101) *		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na scieranie 26,46	m2 m2		26,460
10.2.6 (P102) *		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,46	m2 m2		26,460
11	45262500-6	Gabinet Fizykoterapii, pom. nr 11, 11a i 11b (wysoki parter) 1,000	kpl. kpl.	1,000	1,000
11.1	45262500-6	Roboty demontażowe 1,000	kpl. kpl.	1,000	1,000
11.1.1 (P103)		Zerwanie wykładziny PCV z podłogi Pom. 11 5,85*5,85 Pom. 11a 5,85*3,49 Pom. 11b 5,85*3,37	m2 m2 m2		74,353
11.1.2 (P104) *		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.		5,000
11.2	45262500-6	Roboty budowlane montażowe i malowanie 1,000	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
11.2. 1 (P10 5)*		Ościeżnice drewniane wykończone - 5 szt. 1,1*2*5	m2 m2	 11,000	 11,000
11.2. 2 (P10 6)*		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, wym. 1,1x2,0 m (1 szt.) 1,1*2*5	m2 m2	 11,000	 11,000
11.2. 3 (P10 7)*		Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pom. 11 ((5,85+5,85+5,85+5,85)*3)-(1,0*2,0*3) Pom. 11a ((5,85+3,49+5,85+3,49)*3)-(1,0*2,0*2) Pom. 11b ((5,85+3,37+5,85+3,37)*3)+(1,0*2,0*2)	m2 m2 m2 m2	 64,200 52,040 59,320	 175,560
11.2. 4 (P10 8)*		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74,353	m2 m2	 74,353	 74,353
11.2. 5 (P10 9)*		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, o podwyższonej odporności na ścieranie 74,353	m2 m2	 74,353	 74,353
11.2. 6 (P11 0)		Montaż kabin do przeprowadzania zabiegów (kabiny z płyt MDF). Wielkość kabin ok. 2,0 x 2,0 m w ilości 7 szt. 50,000	m2 m2	 50,000	 50,000
12	45262500-6	Roboty pomocnicze	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
12.1		Wywóz gruzu	kpl.		1,000
		1,000	kpl.	1,000	
12.1. 1 (P11 1)*	BCJ206	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię 20,000	m3 m3	 20,000	 20,000
12.1. 2 (P11 2)*	BCJ206	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 20,000	m3 m3	 20,000	 20,000
12.1. 3 (P11 3)*	BCJ206	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - odwóz gruzu na wywypisko odległe o 10 km Krotność= 9,00 20,000	m3 m3	 20,000	 20,000