
PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - 03/2011 KOREKTA

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA II ETAP
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GÓRY
INWESTOR : GCR REPTY
ADRES INWESTORA : UL. ŚNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GÓRY
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-14 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08 0312-16	Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych kpl. mocy 3-bieg.z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 5-08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 5-08 0806-06	Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Al do 120 mm2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 7-08 0603-01	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg 300	kg kg	 300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 7-08 0604-01	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR 7-08 0509-02	Przewody sygnał.z elektroenerget.przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.na gotowych konstr.nośnych i wsporc.z o masie do 2.5 kg/m 1380	m m	 1380.000	
				RAZEM	1380.000
9	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym NAD NIECKĄ BASENOWĄ 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
10	kalk. własna	UZUPEŁNIENIE PUSTEK PO ZDEMONTOWANYCH OPRAWACH OŚWIE- LENIOWYCH (NP. PŁYTĄ G-K) NAD NIECKĄ BASENOWĄ 40	kpl kpl	 40.000	
				RAZEM	40.000